

MUSTERLEISTUNGSVERZEICHNIS Nr. 5.02 Imprägnieren von Fassaden mit ASOLIN-SFC45

Bauvorhaben: _____ Unternehmer: _____
in: _____
Bauherr: _____
Bauleitung: _____

| Position | Menge | Einheit | E.P. | G.P. |
|----------|-------|---------|------|------|
|----------|-------|---------|------|------|

Vorbemerkungen:

Der Bieter hat sich vor Abgabe des Angebotes über die Gegebenheiten vor Ort zu informieren. Nachforderungen aus Unkenntnis der Sachlage werden nicht anerkannt.

Die Werksvorschriften der SCHOMBURG GmbH, Aquafinstraße 2–8, 32760 Detmold, Tel. +49-5231-953-00 sind zu beachten.

Wir weisen darauf hin, dass das Leistungsverzeichnis keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat, da eine eingehende Untersuchung des Objekts nicht möglich war. Sollten sich im Laufe der Arbeiten Sachverhalte ergeben, die weitere oder andere Arbeiten erforderlich machen, sind diese zu berücksichtigen.

Zur Eignung bzw. Mengenermittlung der Imprägnierung auf den jeweilig vorhandenen Untergrund (z.B. Klinker, Putz, Naturstein, etc.) sind Vorversuche erforderlich.

| Position | Menge | Einheit | E.P. | G.P. |
|-----------------|---|-------------------------------|-------|--------------|
| Übertrag: | | | | |
| 1 | Überprüfen der Fassadenflächen | | | |
| | Überprüfen von Fassadenflächen auf Verschmutzungen, Ausblühungen, Risse, intakte Ver fugungen u. a. | | | |
| | | m ² | | |
| | | Material | | |
| | | Lohn/m ² | | |
| | | Summe | | |
| 2 | Vorbereitungsarbeiten | | | |
| | Abdecken von nicht zu behandelnden Flächen (z. B. Türen, Fenster, etc.). | | | |
| | | m ² | | |
| | | Material | | |
| | | Lohn/m ² | | |
| | | Summe | | |
| 3 | Reinigung der Fassade | | | |
| | Reinigen der Fassadenflächen mittels Hochdruckreiniger und klarem Wasser. Waschwasser fachgerecht entsorgen. | | | |
| | | m ² | | |
| | | Material | | |
| | | Lohn/m ² | | |
| | | Summe | | |
| 4 | <u>Eventualposition</u> Fassadenreinigung mit ASO-R005 | | | |
| | Entfernung von Ausblühungen, Mörtelresten, Kalkaussinterungen mit ASO-R005 nach Vornässen und unter Verwendung von mittelharten Bürsten oder in Kombination mit einem Hochdruckreiniger. ASO-R005 ist nur mit Wasser verdünnt zu verarbeiten (MV 1:10 bis 1:3 / je nach Grad der Verschmutzung und Stärke des Steinansatzes). Die gereinigten Flächen sind mit ausreichend klarem Wasser nachzuwaschen. Das gesamte Waschwasser ist ordnungsgemäß zu entsorgen. | | | |
| | Materialbedarf: | je nach Art der Verschmutzung | | |
| | | m ² | | Nur E.-Preis |
| | | Material | | |
| | | Lohn/m ² | | |
| | | Summe | | |

Übertrag:
.....

| Position | Menge | Einheit | E.P. | G.P. |
|----------|-------|---------|------|------|
|----------|-------|---------|------|------|

Übertrag:

5 Ersetzen zerstörter Klinker und Ziegel

Zerstörte Klinker- bzw. Ziegelsteine heraustrennen und durch gleiches Material ersetzen.

| | | | |
|-------|---------------------|-------|-------|
| | m ² | | |
| | Material | | |
| | Lohn/m ² | | |
| | Summe | | |

6 Ausbessern der Fugen

Ausbessern offener Mörtelfugen mit ASO-Fugenbreit.

Materialbedarf: Je nach Fugendimension

| | | | |
|-------|---------------------|-------|-------|
| | m ² | | |
| | Material | | |
| | Lohn/m ² | | |
| | Summe | | |

7 Imprägnieren der Fassade

Imprägnieren der vorbereiteten trockenen Wandflächen mit ASOLIN-SFC45 auf Silanbasis im gleichmäßigen Auftrag durch Streich-, Roll- oder Spritzverfahren.

Materialbedarf: ca. 0,100 – 0,200 l/m² je nach Saugfähigkeit des Untergrundes

| | | | |
|-------|---------------------|-------|-------|
| | m ² | | |
| | Material | | |
| | Lohn/m ² | | |
| | Summe | | |

Summe

MwSt.

Gesamt

