Dossier d'appel d'offre - Texte type n° 3.10

Etanchéité de pièces humides avec SANIFLEX, incluant la pose de carreaux / dalles avec le mortier colle AK7P (classe de sollicitations A (uniquement pour les murs) et A0)

Bâtiment	_____	Entreprise
à	_____	
Maître d'œuvre	_____	
Direction des travaux	_____	

Remarques préalables:

Le soumissionnaire doit se renseigner sur les conditions locales avant de remettre son offre. Les réclamations ultérieures résultant de l'ignorance des faits ne seront pas prises en considération.

La fiche "Instructions pour l'exécution d'une imperméabilisation en association avec un revêtement / un habillage constitué de carreaux et dalles pour l'intérieur et pour l'extérieur", éditée par la "Fachverband des Deutschen Fliesengewerbes" ("Association allemande des Professionnels du Carrelage") de la "Zentralverband des Deutschen Baugewerbes e.V. Bonn" ("Association centrale de l'Industrie all. du Bâtiment ("ZDB") de Bonn") est la référence pour les étanchéités.

Pour la disposition des joints de mouvement dans les habillages s'applique la fiche "Joints de mouvement dans les revêtements et habillages constitués de carreaux / dalles", éditée par l'Association allemande des Professionnels du Carrelage, Bonn.
Le respect de la norme allemande DIN 18157, partie 1, est obligatoire pour la pose de carreaux sur l'étanchéité.

Les produits énumérés dans le cahier des charges satisfont les critères suivants. Si d'autres produits que ceux prescrits sont utilisés, leur équivalence devra être démontrée par la présentation des avis techniques / homologations en cours de validité lors de la remise de l'offre.

Etanchéité SANIFLEX:
Avis technique (all.): étanchéité associée à des carreaux / dalles conformément aux règles et normes all. du bâtiment, liste A partie 2.
Domaine d'utilisation: Classes de sollicitations A (uniquement au mur) et A0.
Pontage des fissures selon la norme all. DIN 28052-6; fissure de 0,4 mm fixée pendant 24 h: réussi

Colle à carrelage AK7P:
Colle à liant ciment, contrôlée C2TE selon la norme EN 12 004.

Les instructions de la société
SCHOMBURG GmbH System-Baustoffe, Aquafinstraße 2–8, D-32760 Detmold, Tel. +49-5231-953-00
doivent être respectées.

L'Etanchéité SANIFLEX doit présenter une épaisseur de couche sèche de 0,5 mm au minimum, les mesures étant effectuées par la direction des travaux. Si l'épaisseur de couche sèche est inférieure à l'épaisseur minimale exigée, le travail devra être rectifié (application supplémentaire). Le coût de ces travaux supplémentaires et des contrôles est à la charge du preneur d'ordre.

Poste		Quantité	Unité	P.U.	Prix Total
				Report:	

1. **Primaire ASO-Unigrund-K sur les murs**
Les murs constitués de:
a. enduit PII (class. all.)
b. enduit PIII (class. all)
c. cloisons légères en plâtre cartonné
d. autres supports selon la fiche "ZDB" (Association all. de l'Industrie du Bâtiment)
.....
seront traités avec le Primaire ASO-Unigrund-K.
Produits nécessaires: Primaire ASO-Unigrund-K: env. 50 g/m²

.....	m²		
	Produit/m²		
	Salaire/m²	.....	.....
	Total	.....	.....
			.....

2. **Primaire ASO-Unigrund-K sur les sols**
Les sols constitués de:
a. chape ciment (humidité résiduelle ≤ 2%)
b. chape anhydrite poncée (humidité résiduelle ≤ 0,5 %)
c. matériau sec
d. autre support conforme à la fiche "ZDB"
.....
seront traités avec le Primaire ASO-Unigrund-K.
Produits nécessaires: Primaire ASO-Unigrund-K: env. 50 g/m²

.....	m²		
	Produit/m²		
	Salaire/m²	.....	.....
	Total	.....	.....
			.....

3. **Etanchéité des murs avec SANIFLEX**
Sur les murs primairisés, appliquer l'Etanchéité SANIFLEX à la brosse, au rouleau ou à la lisseuse, à raison de 1,2 kg/m².
Produits nécessaires: Etanchéité SANIFLEX: 1,2 kg/m²

.....	m²		
	Produit/m²		
	Salaire/m²	.....	.....
	Total	.....	.....
			.....

4. **Etanchéité des sols avec SANIFLEX**
Sur les sols primairisés, appliquer l'Etanchéité SANIFLEX à la brosse, au rouleau ou à la lisseuse, à raison de 1,2 kg/m².
Produits nécessaires: Etanchéité SANIFLEX: 1,2 kg/m²

.....	m²		
	Produit/m²		
	Salaire/m²	.....	.....
	Total	.....	.....
			.....

Report: .....

Poste		Quantité	Unité	P.U.	Prix Total
				Report:	

5. **Mise en place de la Bande d'étanchéité ASO-Dichtband-2000 dans les angles et sur les joints**
Coller la Bande ASO-Dichtband-2000 dans les angles verticaux, aux jonctions sol / mur et sur les joints de raccordement avec SANIFLEX, sans pli ni inclusion d'air. Travailler en laissant libre la zone à jointoyer avec un produit élastique.
Produits nécessaires: Bande ASO-Dichtband-2000: 1 m
Etanchéité SANIFLEX: env. 1 kg/m

.....	m		
	Produit/m	.....	.....
	Salaire/m	.....	.....
	Total		.....

6.1. **Etanchéité des arrivées d'eau avec la Bride étanche ASO-Dichtflansch**
La Bride étanche ASO-Dichtflansch mise en place sur le chantier doit être intégrée comme suit dans l'étanchéité. Traiter les éventuels défauts avec le mortier adapté pour créer une surface plane. Relier ensuite la bride étanche, associée à la Platine murale ASO-Dichtmanschette-Wand, à l'étanchéité avec SANIFLEX.
Produits nécessaires: Bride ASO-Dichtflansch: 1
SANIFLEX: env. 0,1 kg
Platine murale ASO-Dichtmanschette-Wand: 1

.....	Elément		
	Produit / élément	.....	.....
	Salaire / élément	.....	.....
	Total		.....

6.2. **<u>Alternative:</u>**
Etanchéité des arrivées d'eau
Etanchéité des arrivées d'eau avec la Platine murale ASO-Dichtmanschette-Wand. Maroufler la platine dans la première couche fraîche d'étanchéité SANIFLEX puis la recouvrir d'étanchéité SANIFLEX.
Produits nécessaires: Platine murale ASO-Dichtmanschette-Wand: 1
SANIFLEX: env. 0,1 kg

.....	Elément		P.U. uniquement
	Produit / élément	.....	.....
	Salaire / élément	.....	.....
	Total		.....

7. **Jonction entre les pièces humides et sèches**
Former la jonction entre les pièces sèches et humides comme suit: lors de la pose des carreaux, dans la couche de colle, mettre en place à la jonction, précisément, une cornière dont l'arête supérieure affleure les carreaux. La pose doit se faire en plein.

.....	m		
	Produit/m	.....	.....
	Salaire/m	.....	.....
	Total		.....

Report: .....

Poste	Quantité	Unité	P.U.	Prix Total
			Report:	

8. **Pose de carreaux au mur et jointoiement**
Poser les carreaux mentionnés ci-après avec le Mortier colle AK7P sur le mur étanché et procéder au jointoiement avec le Joint Couleur ASO-Fugenbunt ou le Joint large ASO-Fugenbreit en fonction de la section des joints. Joints de raccordement et joints de mouvement doivent être conservés et rester ouverts.
Fabricant des carreaux: .....
Format des carreaux: .....
Couleur des carreaux: .....

Produits nécessaires: En fonction du format des carreaux.
Mortier colle AK7P: 1,1 kg/m² pour 1 mm d'épaisseur.
Joint ASO-Fugenbunt ou ASO-Fugenbreit: en fonction des besoins

..... m²
Produit/m² .....
Salaire/m² ....
Total ....
.....

9. **Pose de carreaux au sol et jointoiement**
Poser les carreaux mentionnés ci-après avec le Mortier colle AK7P sur le sol étanche et procéder au jointoiement avec le Joint Couleur ASO-Fugenbunt ou Joint large ASO-Fugenbreit en fonction de la section des joints. Joints de raccordement et joints de mouvement doivent être conservés et rester ouverts.
Fabricant des carreaux: .....
Format des carreaux: .....
Couleur des carreaux: .....

Produits nécessaires: En fonction du format des carreaux
Mortier colle AK7P: 1,1 kg/m² pour 1 mm d'épaisseur
Joint ASO-Fugenbunt ou ASO-Fugenbreit: en fonction des besoins

..... m²
Produit/m² .....
Salaire/m² ....
Total ....
.....

10. **Scellement des joints de mouvement et de raccordement avec le Mastic ESCOSIL-2000**
Boucher les joints de mouvement et de raccordement - conformément aux réglementations en vigueur - avec le Mastic élastique ESCOSIL-2000.
Produits nécessaires: ESCOSIL-2000: en fonction des besoins

..... m
Produit ....
Salaire/m ....
Total .....

Somme .....

TVA .....

Total .....

SCHOMBURG
SCHOMBURG GmbH System-Baustoffe · Aquafinstraße 2–8 · D-32760 Detmold
Tel. +49-5231-953-00 · Fax +49-5231-333 · www.schomburg.de

Report: .....